

<http://www.denney.fr/spip.php?article976>

# Le point des travaux réalisés dans la commune au 30 juin 2013

- Travaux - Réalisations et projets -

Date de mise en ligne : mercredi 3 juillet 2013

---

Copyright © Commune de Denney - Tous droits réservés

---

## Sommaire

- [Les routes](#)
- [Le lavoir de la commune](#)
- [La mairie](#)
- [Centre de loisirs](#)
- [Les réalisations programmées](#)

## Les routes

### Rue du Vieux Moulin, 1ère phase de réalisation => 15 072Euros TTC d'investissement

[JPEG - 11 ko](#) [JPEG - 11.2 ko](#)

Reprise complète de la voie, rabotage des bords de route sur 1.50ml (portions les plus dégradées), mise en oeuvre macadam de 7cm d'épaisseur pour résister aux passages des engins de lourds tonnages.

### Rue du Bromont, entrée de l'ancienne carrière => 12 092Euros TTC d'investissement

[JPEG - 11.2 ko](#) [JPEG - 7.4 ko](#)

Afin de résoudre le souci d'eau de ruissellement qui dévalait de l'entrée de l'ancienne carrière et posait un problème d'eau en milieu de voie (en surface et en profondeur), il a été décidé :

\* la pose d'un drain (diamètre 100) sur 45ml, la reconstitution du fossé sur 30ml, la mise en place d'un caniveau sur la largeur de l'accès et finition en enduit de bitume sur 30m2,

\* au niveau du parking situé juste en face, la pose d'un caniveau de 60ml type CC1, reprise de l'enrobé et finition en enduit à l'émulsion de bitume.

**Mise aux normes "handicapés" des trottoirs => 3 387Euros TTC d'investissement.** Entrée du CLA Grand' Rue, rue de la Chaussée, rue des Ouches, rue des Roseaux. [JPEG - 9.4 ko](#) [JPEG - 10.8 ko](#)

Fourniture et pose de bordures T2 en position basse (2cm), réfection des trottoirs en enrobés, remise à niveau des tampons existants implantés dans les secteurs de reprises. Abaissement des bordures au niveau du passage

"piétons", côté Terrières.

**Reprises de toutes les bordures de trottoirs fêlées, éclatées (joints au mortier de ciment), et remplacement pour les plus détériorées => de la Grand' Rue jusqu'à la rue de la Baroche => 5 010Euros TTC.**

[JPEG - 11.4 ko](#)

Remplacement complet des bordures dans le secteur du pont de la Mèche, près du lotissement des Terrières.

## Le lavoir de la commune

**2e phase de travaux => 3 538Euros TTC d'investissement.** [JPEG - 13.3 ko](#)

Le lavoir est implanté en contrebas de la rue et l'eau de ruissellement de la voie se déversait autour des bassins. A ce jour un busage la canalise et l'évacue à l'arrière des trois bacs, dans le ruisseau qui coule non loin de là. Un béton lisse au sol a été refait.

## La mairie

Patrick, l'employé communal a repris en lasure toutes les fenêtres de la bâtisse.

**Tous les rideaux intérieurs ont été remplacés => 2 245Euros TTC d'investissement.**

\* par des rideaux à lamelles aluminium de même couleur que les volets, dans les bureaux des secrétaires et du maire,

\* par des rideaux tissu sur barres laiton dans la salle des Aînés, les archives et le couloir en rez-de-chaussée.

## Centre de loisirs

**Les toilettes du périscolaire => 800Euros TTC d'investissement.** [JPEG - 8 ko](#) [JPEG - 3.6 ko](#)

Afin de répondre au besoin des plus "petits" qui fréquentent les lieux, un des deux lavabos a été abaissé, les boutons "poussoir" remplacés par un système à levier, plus facile à manoeuvrer. Installation d'un mitigeur thermostatique.

**Salle de restauration scolaire.**

L'employé communal a carrelé esthétiquement l'espace "passe-plat", afin d'en faciliter l'entretien. Il a d'ailleurs mis à disposition gracieusement le carrelage (stock personnel), nous l'en remercions vivement. [JPEG - 6.2 ko](#)

## Les réalisations programmées en juillet

### La mairie => 2e phase de travaux => 15 797Euros TTC d'investissement.

Remplacement des trois portes d'entrée du bâtiment, même matière, même couleur et finition que les volets posés en 2012 => en alu avec mise aux normes "Handicapés".

### L'éclairage public => 9 616Euros TTC d'investissement.

4e et dernière phase de rénovation, concerne la Grand' Rue. 30 luminaires de marque Osram seront installés, équipés de réducteur de puissance 100/60w. Ils se substitueront aux lampes de 150w.

### Création d'une salle périscolaire supplémentaire au CLA => 9 000Euros TTC d'investissement.

Emplacement de l'ancien garage, elle accueillera les différentes activités du périscolaire en journée, et sera mise à disposition des différentes associations en tant que salle de réunions en soirée.

\*Suppression de la porte de garage, maçonnerie en agglo de 20 d'un mur + exécution d'un linteau et d'un seuil de porte, avec pour finition un enduit ciment sur la façade extérieure.

\* L'employé communal posera l'isolation interne du nouveau mur.

\*Mise en place d'une porte d'entrée sécurisée, aux normes "handicapés" d'un mètre de large en aluminium isolé blanche,

\* Le sol brut du garage n'étant pas plane (pente dans les 2 sens pour évacuation de l'eau au sol), un lambourdage et l'assemblage de panneaux OSB pour redressement du sol sont prévus, ainsi qu'un film polyane pour éviter les remontées d'humidité de la dalle. S'en suivra la mise en place d'un parquet flottant de qualité "grand passage".

\* des doubles vitrages sur les fenêtres fixes de la pièce viennent d'être installés, ainsi qu'un radiateur de 2000w rayonnant.

### 1er étage du Centre de loisirs => 1 167Euros TTC d'investissement.

Afin d'éviter les dégradations de l'élévateur lors des locations du weekend et donc d'en interdire l'accès, une porte dans le couloir qui longe la médiathèque sera posée. Bloc porte tiercé avec imposte pleine en bois, à 2 vantaux. 1 vantail battant et 1 vantail semi-fixe, fermeture du semi-fixe avec crémone à levier. Elle sera fermée uniquement lors des locations de la salle située au rez-de-chaussée.

### Clôtures à reprendre au CLA et à l'école => 10 875Euros TTC d'investissement.

\*Ajout de couvertines afin de protéger murets et plaque béton (qui éclatent sous l'effet du gel en période hivernale) sur lesquels les grilles sont posées. Pour se faire, il y a lieu de recouper aussi toutes les clôtures (quelques centimètres).Réfection du crépi de tous les murets de l'école et du CLA, en bordure de la Grand' Rue.

## **Le point des travaux réalisés dans la commune au 30 juin 2013**

---

\* Déplacement de la clôture installée au milieu de la pelouse, près des stationnements "Handicapés", entrée du CLA. Perte de temps et gêne importante pour l'employé communal qui doit passer la débroussailleuse dans ce secteur actuellement. Cette modification lui permettra d'utiliser la tondeuse autoportée.